

**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY**

MIEJSCOWOŚĆ GNIAZDÓW - MZYKI

Zespół autorski :

mgr inż. arch. Elżbieta Grzelak

- główny projektant,
wpisany na listę członków
Okręgowej Izby Urbanistów
w Katowicach pod nr KT-027

mgr inż. arch. Jerzy Wowczak

- współautor

mgr inż. arch. Ewa Wowczak

- współautor

mgr inż. Aleksandra Bąk

- współautor

mgr inż. Anna Kubska

- współautor

UCHWAŁA NR 99/XII/07
RADY GMINY I MIASTA KOZIĘGLÓWY
z dnia 25 października 2007 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kozięglowy

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 Nr 23, poz.220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozięglowy.- uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięglowy nr 300/XXXII/2006 z dnia 20.06.2006 roku.

Rada Gminy i Miasta Kozięglowy uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ I
Ustalenia ogólne

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie i mieście Kozięglowy, w miejscowości Gniazdów - Mzyki, zwany dalej „planem”.
Ustalenia planu dotyczą terenu położonego w granicach obrębu ewidencyjnego miejscowości: Gniazdów - Mzyki,
2. Treść planu przedstawiona jest w postaci:
 - 1) tekstu niniejszej uchwały,
 - 1) części graficznej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, składającej się z rysunków planu, wykonanych na mapach zasadniczych w skali 1 : 2000.

§ 2

1. Ustaleniami obowiązującymi na rysunku planu są następujące oznaczenia graficzne wynikające z ustaleń niniejszego planu:
 - 1) granice obszaru objętego planem,
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 3) granice stref ochrony konserwatorskiej:
KB - strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej
 - 1) obiekty zabytkowe kwalifikujące się do objęcia ochroną
 - 2) obowiązujące linie zabudowy
 - 3) nieprzekraczalne linie zabudowy
 - 4) symbole identyfikacyjne terenów:
 - a) oznaczenia obrębu ewidencyjnego
 - b) oznaczenia literowego określającego ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych (jak wyszczególniono w § 31)
 - c) oznaczenia literowego określającego przeznaczenie i zasady zagospodarowania:

- Tereny zabudowy mieszkaniowej:

MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej - uzupełniającej zabudowę istniejącą

MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej

MU - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (miejskiej)

Tereny zabudowy usługowej:

Uc - tereny usług komercyjnych

Uo - tereny usług oświaty i kultury

Up - tereny usług publicznych

Ur - tereny usług kultu religijnego

- Us - tereny usług sportu i rekreacji
- **Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej:**
 - P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
- **Tereny użytkowane rolniczo:**
 - R - tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej
 - Rp - tereny rolnicze bez prawa zabudowy
 - Rz - tereny trwałych użytków zielonych
- **Tereny zieleni i wód:**
 - ZC - tereny cmentarzy
 - ZL - tereny lasów
 - ZL1 - tereny przeznaczone pod zalesienie
- **Tereny komunikacji:**
 - KDI - droga lokalna (gminna)
 - KDd - droga dojazdowa (gminna)
 - KDW - droga wewnętrzna

2. Ustaleniami obowiązującymi na rysunku planu są następujące oznaczenia graficzne wynikające z przepisów szczególnych:

- 17) granice strefy ochrony konserwatorskiej
- 18) granice pasów izolujących teren cmentarzy
- 19) pasy techniczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV
- 20) pasy techniczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV

3. Następujące pozostałe oznaczenia na rysunku planu nie stanowią jego ustaleń, mają charakter informacyjny:

- 1) granica gminy i granice obrębów ewidencyjnych
- 2) orientacyjny zasięg terenów zmeliorowanych
- 3) orientacyjny przebieg obwodnicy Gniazdowa w wariantach A i B
- 4) postulowane granice obszarów chronionego krajobrazu

4. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki:

- 1) Nr 1 – część graficzna składająca się z rysunku planu na mapach zasadniczych w skali 1:2000;
- 2) Nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy i Miasta Kozięglowy o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
- 3) Nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy i Miasta Kozięglowy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3

1. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów, wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, składają się:

- 1) ustalenia ogólne obowiązujące na całym obszarze opracowania, zawarte w rozdziałach I i II
- 2) ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów w liniach rozgraniczających, zawarte w rozdziałach III i IV

§ 4

Ileokroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) **obszarze** – należy przez to rozumieć obszar objęty planem,
- 2) **terenie** – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
- 3) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które powinno dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
- 4) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia bądź wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

- 5) **przepisach szczególnych i odrębnych** – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
- 6) **liniach rozgraniczających** – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania
- 7) **maksymalnym pionowym wymiarze budynku** – należy przez to rozumieć wymiar liczony od poziomu terenu przy najniższej położonym wejściu do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych.
- 8) **zieleni urządzona** – należy przez to rozumieć zespoły zadrzewień, zakrzewień oraz zieleni niskiej skomponowanej pod względem estetycznym,
- 9) **ciągu pieszo-jezdnym** – należy przez to rozumieć drogę, która nie posiada wyodrębnionej jezdni i chodników

Rozdział II

Ustalenia ogólne obowiązujące na całym obszarze objętym planem

I. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego

§ 5

1. Na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady rozwoju przestrzennego:
 - 1) chroni się istniejący układ przestrzenny wsi z jej historyczną zabudową, w szczególności elementy krajobrazu kulturowego, takie jak skupiska zabudowy zagrodowej, poprzez:
 - a) kontynuację naturalnych kierunków rozwoju,
 - b) wykorzystanie istniejących dróg dojazdowych do pól dla układu komunikacyjnego nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę,
 - c) wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej;
 - 1) chroni się tereny o najwyższej przydatności dla rolnictwa, obszary leśne i tereny o walorach przyrodniczych, w tym istniejące źródła i ciek wodne, oraz dolinę rzek Sarni Stok wraz z zielenią towarzyszącą, poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy na tych terenach zgodnie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale III niniejszego tekstu uchwały.
2. Na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady kształtowania struktur przestrzennych:
 - 1) zachowuje się historycznie ukształtowane przestrzenie publiczne w tym ulice, place, ścieżki piesze wraz z zespołami zieleni, utrzymuje się dotychczasową zasadę koncentracji usług bytowych w centrum wsi;
 - 2) w zespołach usług publicznych wprowadza się obowiązek kształtowania przestrzeni publicznej razem z urządzoną zielenią wysoką i niską, elementami małej architektury, miejscami parkingowymi.
3. Na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady rozwiązań architektoniczno – budowlanych:
 - 1) na obszarach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną ustala się sposób zagospodarowania działek i sytuowanie budynków w nawiązaniu do tradycyjnych form kształtowania zabudowy i rozplanowania zagród tzn. lokalizację budynków mieszkalnych w części frontowej działki, a zabudowań gospodarczych w tylnej części działki w nawiązaniu do granic nieruchomości,
 - 2) dopuszcza się zabudowę w granicy działki;
 - 3) na całym obszarze objętym planie wprowadza się zakaz malowania obiektów w jaskrawych, wybijających się z krajobrazu kolorach.

§ 6

1. Ustala się następujące dodatkowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenów objętych planem:

- 1) wprowadza się **obowiązujące linie zabudowy** – wyznaczone na rysunku planu, określające obowiązujące położenie nowych budynków i innych obiektów kubaturowych wzdłuż linii oznaczonych na rysunku planu
- 2) wprowadza się **nieprzekraczalne linie zabudowy** – wyznaczone na rysunku planu, dopuszczalne położenie nowych budynków i innych obiektów kubaturowych;
- 3) wprowadza się szczegółowe zasady zagospodarowania, które zostały przedstawione w rozdziale III niniejszego tekstu uchwały

§ 7

Jako parametr wykorzystania terenu przyjmuje się **wskaźnik intensywności zabudowy** w postaci liczbowej, wyrażonej ilorazem powierzchni części działki położonej w terenach budowlanych do dopuszczalnej powierzchni terenów przeznaczonych do zabudowy, określony dla każdego terenu indywidualnie

§ 8

1. Za zgodne z planem uznaje się:

- 1) lokalizowanie w granicach obszaru, nie wyznaczonych na rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi terenu.
Pod warunkiem, że:
 - a) nie będą to przedsięwzięcia, mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany, w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska
- 2) Ograniczenie wyszczególnione w ust.1 pkt 1) lit. a), nie dotyczy:
 - 1) urządzeń i sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
 - 2) instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne.
- 3) Użytkowanie istniejących obiektów budowlanych i terenów w sposób dotychczasowy, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i remonty istniejącej zabudowy i urządzeń z zachowaniem ustaleń w zakresie intensywności zabudowy, zasad i warunków zabudowy,
- 4) Wyznaczenie dodatkowych dróg dojazdowych publicznych i wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych do działek budowlanych w obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę
- 5) Realizację obiektów służących utrzymaniu i regulacji wód oraz zabezpieczeniu przed zagrożeniem powodziowym

II. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 9

1. W związku z występowaniem na obszarze objętym planem obszaru kwalifikującego się do objęcia ochroną prawną ze względu na jego wartości przyrodniczo - krajobrazowe postulowanego **obszaru chronionego krajobrazu, OChK-5 „Sarni Stok”** który został wyznaczony w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla ochrony rozległej doliny potoku Sarni Stok z polami i łąkami oraz terenami zabudowanymi wraz z terenem dawnego zamczyska Koziegłowskiego.
2. Na całym obszarze objętym planem wprowadza się następujące ograniczenia w użytkowaniu terenów:
 - 1) Dla terenów oznaczonych symbolem literowym **f** i opisanych w dalszej części niniejszego tekstu uchwały wprowadza się zakaz zabudowy kubaturowej i ograniczenia w użytkowaniu gruntów ornych wynikające z przepisów szczególnych w pasie o szerokości min. 15 m licząc od górnej krawędzi skarpy brzegowej cieków wodnych.
 - 2) zakaz niszczenia starodrzewów, a także zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz wzdłuż cieków wodnych i dróg z wyjątkiem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych.

- 3) nakaz pielęgnacji wszelkich form zieleni naturalnej i urządzonej oraz realizacji zieleni wysokiej i niskiej przy obiektach kubaturowych, szczególnie przemysłowych a także drogowych uwzględniającej ochronę walorów krajobrazowych i estetycznych,
 - 4) nakaz ochrony strefy biologicznej lasów – dla terenów oznaczonych symbolem literowym i i opisanych w dalszej części niniejszego tekstu uchwały, ustala się minimalną odległość budynków od granicy terenów leśnych i trwałych użytków zielonych - min. 25m od istniejącej granicy lasu
3. Na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące, niżej określone zasady:
- 1) zakaz prowadzenia wzdłuż cieków wodnych, kanałów i rowów melioracyjnych przedsięwzięć, które mogą mieć wpływ na ich otulinę biologiczną, lub utrudniałyby do nich dostęp w ramach powszechnego korzystania z wód, w tym prac remontowych i konserwujących prowadzonych przez administratora cieków; zakaz realizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 3 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej cieków wodnych.
 - 2) zakaz odprowadzania ścieków nieczyszczonych bezpośrednio do ziemi i wód powierzchniowych, rolniczego wykorzystania ścieków komunalnych oraz składowania odpadów komunalnych i przemysłowych,
4. Wprowadza się nakaz dostosowania przyjętych w planie form użytkowania i zagospodarowania terenów do wymogów ochrony przed hałasem, wszystkie tereny oznaczone na rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi zawierającymi oznaczenia literowe:
- 1) **MN, MU**, - wskazuje się jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
 - 2) **Uo** - wskazuje się jako tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

§ 10

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wprowadza się **pasy izolujące tereny cmentarzy szer. 50 m od cmentarza**, oznaczone na rysunku planu.
2. W obrębie tych pasów obowiązują ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami szczególnymi, w tym:
 - 1) zakaz lokalizacji zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego i zakładów przechowujących artykuły żywności
 - 2) zakaz lokalizacji studni i indywidualnych ujęć wody do picia i potrzeb gospodarczych
3. W granicach ww. pasów dopuszcza się:
 - 1) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy i rozbudowy,
 - 2) sytuowanie drobnych usług handlu detalicznego, zakładów kamieniarstwa, parkingów.

§ 11

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi wyznacza się **pasy izolujące tereny cmentarzy szer. 150 m od cmentarza**, oznaczone na rysunku planu
2. W obrębie tych pasów obowiązują ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami szczególnymi, w tym:
 - 1) dopuszcza się lokalizację zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego i zakładów przechowujących artykuły żywności pod warunkiem przyłączenia do sieci wodociągowej
 - 2) zakaz lokalizacji studni i indywidualnych ujęć wody do picia i potrzeb gospodarczych

§12

1. Lokalizację obiektów w obrębie terenów wyposażonych w urządzenia melioracyjne, w tym w sieć drenarską, warunkuje się przeprowadzeniem przebudowy tych urządzeń przez inwestora w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie systemu melioracyjnego.

III. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 13

Wprowadza się ochronę krajobrazu kulturowego wg zasad:

- 1) Wyznacza się następujące strefy ochrony konserwatorskiej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 19 ust. 3):
 - a) Strefę pośredniej ochrony konserwatorskiej – obejmującą obiekty, zespoły i obszary zabytkowe oraz układy przestrzenne o wysokich walorach zabytkowych, oznaczoną na rysunku planu symbolem KB
- 2) Na obszarze objętym planem znajdują się obiekty zabytkowe kwalifikujące się do objęcia ochroną, ze względu na swoje walory historyczne, architektoniczne i krajobrazowe naniesione na rysunek planu:
 - a) Kościół parafii mariawickiej
 - b) Kapliczka słupowa
 - c) Kapliczka murowana
 - d) Kapliczka murowana
 - e) Kapliczka murowana
 - f) Posterunek graniczny, obecnie szkoła
 - g) Cmentarz mariawicki

W wypadku uzasadnionej potrzeby dopuszcza się adaptację obiektu z zachowaniem charakterystycznych elementów ukształtowania i wystroju budynków – w uzgodnieniu z organem właściwym w sprawach ochrony zabytków. W przypadku konieczności spowodowanej udokumentowanym złym stanem technicznym obiektu, dopuszcza się rozbiórkę za zgodą władz konserwatorskich. W takim przypadku działania należy poprzedzić wykonaniem inwentaryzacji oraz dokumentacji fotograficznej.
- 3) Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568), dla wszystkich obiektów wpisanych do rejestru zabytków wymagane jest uzyskanie pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wszelkie działania.

§ 14

1. Ustanawia się strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej KB– dla ochrony:
 - 1) Układu przestrzennego Gniazdowa
 - 2) Cmentarza mariawickiego (wpisany do ewidencji zabytków)
2. W strefie ochrony konserwatorskiej KB, oznaczonej na rysunku planu obowiązują: nakaz utrzymania zabytków nieruchomych w należyтым stanie technicznym oraz niniejsze ustalenia:
 - 1) nakaz nawiązania przy zagospodarowywaniu działek budowlanych do dawnych podziałów własnościowych;
 - 2) nakaz dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie jej lokalizacji, skali i bryły oraz nawiązania form współczesnych do lokalnej tradycji architektonicznej;
 - 3) linie obowiązujące oznaczono na rysunku planu, dopuszcza się przesunięcie budynków do 0.5 m od linii
 - 4) Ograniczenie wysokości dla:
 - a) nowej zabudowy mieszkaniowej, usługowej i zagrodowej - 9,0 m
 - b) dla pozostałych budynków – 8,0 m
 - 5) Nakaz stosowania na budynkach dachów dwuspadowych, symetrycznych bez okapów, z gzymsami, ściany szczytowe wyciągnięte 40 cm ponad powierzchnie dachowe (ściany ogniowe) spadek połaci 30° do 45°, dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych o kącie nachylenia od 30° do 40° w przypadku budynków węższych niż 6 m, w obiektach użyteczności publicznej dopuszcza się inne niż wymienione powyżej kształty dachów
 - 6) zakaz stosowania materiałów takich jak: siding oraz blacha na elewacji
 - 7) nakaz ochrony detalu architektonicznego i obiektów małej architektury związanych z kompozycją zespołów i obiektów zabytkowych takich jak ogrodzenia, słupki graniczne, kapliczki itp.;

- 8) nakaz ochrony i rewaloryzacji istniejącej zieleni zabytkowej, w tym: utrzymanie, rewaloryzacja i rekonstrukcja układu kompozycyjnego;
- 9) dla cmentarza parafialnego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu oraz szczegółowe ustalenia § 44
- 10) Ustala się obowiązek uzyskania uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku lokalizacji nowych obiektów kubaturowych, remontu przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektów, wyznaczania placów i dróg.

IV. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej

§ 15

1. Na całym obszarze objętym planem wprowadza się zasadę kształtowania przestrzeni publicznych poprzez koncentrację usług w kontynuacji i uzupełnieniach istniejącej zabudowy usługowej, porządkowanie nawierzchni dróg z wykorzystaniem naturalnych materiałów budowlanych – drobnowymiarowych, obowiązują:

- 1) nakaz uzupełnienia przestrzeni publicznych o elementy małej architektury takich jak; ławki, pochylne dla osób starszych i niepełnosprawnych, gazony, słupy ogłoszeniowe, kioski, wiaty przystankowe, kształtowanych w sposób zharmonizowany z otaczającą architekturą i zagospodarowaniem terenu;
- 2) nakaz projektowania miejsc postojowych razem z zielenią towarzyszącą;
- 3) nakaz wyposażenia w kosze na śmieci i inne urządzenia do gromadzenia odpadów terenów intensywnego ruchu pieszego;
- 4) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych pod warunkiem że będą miały wymiary 1,50 na 0,8 m umieszczone będą na wysokości 2,5 m od poziomu jezdni (dół tablicy) , prostopadle lub równolegle do drogi, w pionie lub w poziomie

§ 16

Ustala się obowiązek zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych:

- 1) obiektów i urządzeń obsługi ludności
- 2) przestrzeni publicznych i urządzeń komunikacyjnych

V. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 17

Ustala się zasady scalania i podziału nieruchomości, o których jest mowa w przepisach odnoszących się do gospodarki nieruchomościami:

- 1) minimalna wielkość działki utworzonej w wyniku podziału:
 - a) dla wszystkich terenów oznaczonych symbolem identyfikacyjnym, zawierającym oznaczenie literowe **MU, MN1** – 600 m²
 - b) **US, P**, – 3000 m²,
 - c) dla wszystkich terenów oznaczonych symbolem identyfikacyjnym, zawierającym oznaczenie literowe, **MN2**, – 800 m²,
 - d) dla wszystkich terenów oznaczonych symbolem identyfikacyjnym, zawierającym oznaczenie literowe **R**, – 1200 m²,
- 2) minimalna szerokość frontu działki:
 - a) dla wszystkich terenów oznaczonych symbolem identyfikacyjnym, zawierającym oznaczenie literowe **MU, MN1, US, P**, 18 m,
 - b) dla wszystkich terenów oznaczonych symbolem identyfikacyjnym, zawierającym oznaczenie literowe **MN2**, – 20 m dla zabudowy wolnostojącej,
 - c) dla wszystkich terenów oznaczonych symbolem identyfikacyjnym, zawierającym oznaczenie literowe **R**, – nie ustala się
- 3) dojazdy do działek – należy projektować jako drogi wewnętrzne lub ciągi pieszo – jezdne o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 5,0 m w oparciu o sporządzone przez inwestorów projekty podziału gruntów. W pasie drogowym należy przewidzieć przestrzeń

- niezbędną dla prowadzenia infrastruktury podziemnej (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna), zjazd na drogę publiczną na warunkach właściwego zarządcy drogi.
- 4) Zasad ustalonych w ust.1 nie stosuje się do działek wydzielanych w celu poszerzenia istniejącej drogi lub dojazdu do nieruchomości

VI. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 18

Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **Rp** – tereny rolnicze bez prawa zabudowy, na którym obowiązują zasady opisane w § 41.

§ 19

Na całym obszarze obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m²

VII. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 20

1. Zasadniczymi elementami układu komunikacyjnego obszaru objętego planem jest droga wojewódzka nr 789 Brusiek - Lelów; (1KDI). Układ komunikacyjny uzupełniają drogi powiatowe S 2311, (2KDI) oraz sieci powiązań dróg gminnych KDd, KDdl i dróg niepublicznych o charakterze dróg wewnętrznych KDW

2. Dla dróg przedstawionych na rysunku planu ustala się:

- 1) **1KDI** - teren istniejącego i projektowanego pasa drogowego drogi publicznej – droga wojewódzka nr 789 – droga lokalna klasy L, jedno lub dwujezdniowa, chodniki po obu stronach jezdni, szerokość w liniach rozgraniczających dostosowana do istniejącej zabudowy
- 2) **2 KDI** – teren istniejących i projektowanych pasów drogowych dróg publicznych – drogi powiatowe – drogi lokalne klasy L, jednojezdniowe, chodniki po obu stronach jezdni, szerokość w liniach dostosowana do istniejącej zabudowy
- 3) **3 KDI** – teren istniejących i projektowanych pasów drogowych dróg publicznych – drogi powiatowe – drogi lokalne klasy L, jednojezdniowe, szerokość w liniach rozgraniczających min 12 m.
- 4) **4 KDI** – teren istniejących i projektowanych pasów drogowych dróg publicznych – drogi gminne – drogi lokalne klasy L, jednojezdniowe, szerokość w liniach rozgraniczających min 12 m.
- 5) **5 KDI** – teren istniejących i projektowanych pasów drogowych dróg publicznych – drogi gminne – drogi lokalne klasy L, jednojezdniowe, chodniki po obu stronach jezdni, szerokość w liniach rozgraniczających dostosowanych do istniejącej zabudowy. W strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej dopuszcza ciągi pieszo-jezdne.
- 6) **1KDd** – – teren istniejących i projektowanych dróg publicznych, drogi gminne – droga dojazdowa klasy D, jednojezdniowa, chodnik jednostronny o szerokości min 1,5 m, szerokość drogi w liniach rozgraniczających minimum 10 m.
- 7) **2KDd** - teren istniejących i projektowanych dróg publicznych, drogi gminne – droga dojazdowa klasy D, jednojezdniowa, chodnik jednostronny o szerokości min 1,5 m, szerokość drogi w liniach rozgraniczających minimum 8 m. W strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej dopuszcza się mniejszą szerokość i ciągi pieszo-jezdne.
- 8) **KDdl** – teren istniejących dróg publicznych, drogi gminne – droga dojazdowa przebiegająca przez tereny rolne i leśne o zmiennej szerokości od 4 do 8 m.
- 9) **1KDW**- teren istniejących i projektowanych pasów drogowych – droga wewnętrzna, jednojezdniowa – ciąg pieszo-jezdny, szerokość w liniach rozgraniczających minimum 4 m. Dopuszcza się prowadzenie ciągów infrastruktury technicznej niezwiązanych z obsługą drogi

pod warunkiem, że zapewniona zostanie możliwość umieszczenia wszystkich elementów drogi i urządzeń z nią związanych.

3. Dla terenów pasów drogowych oznaczonych symbolami KDI, KDd, dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów związanych z funkcją komunikacyjną takich jak zatoki, pętle autobusowe, przystanki autobusowe, stacje paliw itp. oraz prowadzenie ciągów infrastruktury technicznej niezwiązanych z obsługą drogi na warunkach właściwego zarządcy drogi.

4. Dla wszystkich dróg dopuszcza się możliwość zmniejszenia szerokości pasów drogowych na istniejących odcinkach dróg przebiegających przez tereny zabudowane pod warunkiem zachowania wymagań określonych w przepisach szczególnych.

5. W obrębie terenów przeznaczonych do zabudowy układ drogowy zapisany w planie może być rozbudowany o niewyznaczone na rysunku odcinki publicznych dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo – jezdnych i pieszo – rowerowych, sposób ich włączenia do dróg publicznych należy uzgodnić z właściwym zarządcą drogi.

6. Drogi wewnętrzne i dojazdy do działek nie wyznaczone na rysunku planu należy projektować stosownie do wymagań użytkowych i technicznych określonych w odrębnych przepisach szczególnych.

7. Dla linii zabudowy nie wyznaczonych na rysunku planu ustala się:

8. nieprzekraczalną linię zabudowy wyznaczoną w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni zgodnie z poniższą tabelą:

Oznaczenie drogi	Na terenie zabudowy	Poza terenem zabudowy
1KDI, 2KDI, 3KDI 4KDI 5KDI, 1KDd, 2KDd, KDdI,	6 m	15 m

§ 21

Miejscowość nie posiada sieci wodociągowej.

1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia obszaru objętego planem w wodę:

- 1) z projektowanej sieci wodociągowej zgodnie z rysunkiem planu, w oparciu o istniejące i projektowane ujęcia wody,
- 2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze studni indywidualnych z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach szczególnych, za wyjątkiem terenów położonych w granicach pasów izolujących od cmentarzy,
- 3) sieć wodociągową należy rozbudowywać z uwzględnieniem wielkości średnic na stan docelowy,
- 4) nowoprojektowane przewody wodociągowe należy wyposażać w hydranty zewnętrzne zgodnie przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- 5) budowę nowych przewodów wodociagowych realizować należy poza obrębem pasów drogowych istniejących i projektowanych dróg. Dopuszcza się prowadzenie sieci wodociągowej, w obrębie pasów drogowych wyłącznie na warunkach właściwego zarządcy drogi.

§ 22

Na obszarze objętym planem nie funkcjonuje sieć kanalizacyjna.

Dla obszaru objętego planem planuje się realizację zbiorczej kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków (poza granicą opracowania)

1. Ustala się następujące zasady odprowadzenia ścieków:

- 1) do istniejącej, rozbudowywanej i planowanej do dalszej realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej,

- 2) do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej oraz dla zabudowy rozproszonej położonej poza terenami przewidywanymi do obsługi systemu kanalizacji gminnej, dopuszcza się indywidualne, grupowe (przydomowe) oczyszczalnie ścieków pod warunkiem:
 - a) w przypadku odprowadzenia ścieków do wód powierzchniowych obowiązuje uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z przepisami szczególnymi;
 - b) w przypadku odprowadzenia ścieków do ziemi, minimalna odległość przewodów rozsączających kanalizacji indywidualnej do granicy terenu dla którego jest ona realizowana, nie może być mniejsza niż odległość określona w przepisach szczególnych dla studni dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia dla ludzi.
- 3) Do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej dopuszcza się na terenach zainwestowanych nie uzbrojonych w kanalizację sanitarną, gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych, szczelnych z systematycznym wywozem ścieków do punktów zlewnych.

§ 23

Dla obszaru objętego planem ustala się następujące zasady odprowadzenia wód opadowych:

- 1) z terenów zabudowy mieszkaniowej do gruntu, odbiorników lokalnych, do istniejącej kanalizacji deszczowej lub poprzez system rowów melioracyjnych i cieków do rzek
- 2) z dróg, parkingów, terenów zabudowy usługowej, produkcyjnej po podczyszczeniu do istniejących cieków wodnych, z zachowaniem warunków określonych w przepisach szczególnych.

§ 24

1. Zasilanie w energię elektryczną z GPZ Myszków – Mijaczów oraz GPZ Bukowiec w gminie Koszęcin

Zasilanie odbywa się poprzez napowietrzne linie średniego napięcia 15kV i stacje transformatorowe 15/0,4kV

2. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 1) z istniejących sieci średnich i niskich napięć oraz stacji elektroenergetycznych 15/0,4kV,
- 2) dopuszcza się rozbudowę istniejących stacji elektroenergetycznych w celu zwiększenia ich mocy, budowę niezbędnych odgałęzień linii 15 kV oraz nowych stacji transformatorowo-rozdzielczych,
- 3) dopuszcza się modernizację istniejących napowietrznych sieci elektroenergetycznych oraz ich wymianę na sieć kablową,
- 4) utrzymuje się przebieg istniejących linii 220kV i 110 kV wraz z pasem technicznym określonym odrębnymi przepisami.
- 5) w przypadku realizacji kiosków wolnostojących stacji transformatorowych należy je maskować wysokimi krzewami o gęstym pokroju w celu wyeliminowania negatywnego oddziaływania na krajobraz.
- 6) linie kablowe średniego i niskiego napięcia należy układać w pasach drogowych istniejących i projektowanych dróg na warunkach właściwego zarządcy drogi.

§ 25

1. Miejscowość nie posiada sieci gazociągu.

2. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia obszaru w gaz ziemny:

- 1) z projektowanej sieci gazociągów
- 2) Wzdłuż gazociągów należy utrzymać ich strefy techniczne
- 3) Projektowane gazociągi należy układać w obrębie pasów drogowych na warunkach właściwego zarządcy drogi.

§ 26

Dla obszaru objętego planem, w zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustala się następujące zasady:

- 1) centralne ogrzewanie budynków z indywidualnych ekologicznych kotłowni, (opalanym paliwem stałym, płynnym, docelowo gazowym)

- 2) dla zabudowy produkcyjnej, usługowej wprowadza się zakaz stosowania kotłowni nieekologicznych na paliwo stałe,

§ 27

Dla obszaru objętego planem ustala się następujące zasady gospodarki odpadami:

- 1) dla odpadów komunalnych segregowanych i składowanych w kontenerach zamkniętych, ustala się warunek okresowego wywożenia na składowisko odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującym w gminie programem gospodarki odpadami,
- 2) dla pozostałych odpadów ustala się obowiązek indywidualnego rozwiązania i uzgodnienia sposobu postępowania stosownie do przepisów szczególnych.

§ 28

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w sieć teletechniczną:

- 1) poprzez wykorzystanie i rozbudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej,
- 2) Projektowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać wyłącznie jako kablową, dopuszcza się jej prowadzenie w obrębie pasów drogowych istniejących i projektowanych dróg, na warunkach właściwego zarządcy drogi.
- 3) W przypadku budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, należy je maskować wysokimi, gęstymi krzewami.

§ 29

1. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

VIII. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 30

Na obszarze objętym planem, do czasu realizacji jego ustaleń, utrzymuje się dotychczasowy sposób użytkowania terenów.

Rozdział III

Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 31

1. Wprowadza się oznaczenie literowe **C** na rysunku planu, które zostaje przypisane obrębowi ewidencyjnemu miejscowości Gniazdów, Mzyki
2. Wprowadza się oznaczenia literowe na rysunku planu, które zostają przypisane poszczególnym terenom ze względu na ograniczenia wynikające z odrębnych przepisów w następujący sposób:
 - 1) obszar w strefie ochrony konserwatorskiej - ograniczenia w użytkowaniu wynikające z § 14
 - 2) **b** – obszar w pasie izolacyjnym terenu cmentarza - ograniczenia w użytkowaniu wynikające z § 10 i 11
 - 3) **c** – obszar w pasie technicznym linii elektroenergetycznej 110kV i 15kV - ograniczenia w użytkowaniu wynikające z przepisów odrębnych, na warunkach zarządcy sieci.
 - 4) **d** – obszar w strefie ochronnej rowów melioracyjnych i cieków odwadniających – ograniczenia w użytkowaniu wynikające z § 9
 - 5) **e** – obszar w bezpośrednim sąsiedztwie lasu – ograniczenia w użytkowaniu terenu wynikające z § 9 i przepisów odrębnych odnoszących się do ochrony przeciwpożarowej
 - 6) **f** – obszar na terenie zmeliorowanym lub bezpośrednim sąsiedztwie - ograniczenia w użytkowaniu terenu wynikające z § 14

1. Wyżej wymienione oznaczenia literowe występują przed symbolami identyfikacyjnymi terenów wymienionymi w §2 ust 1 pkt 5 lit c niniejszego tekstu uchwały.
2. Niezależnie od ograniczeń wynikających z oznaczenia literowego w obrębie terenów wyznaczonych na rysunku planu obowiązują ustalenia przypisane danym oznaczeniom literowym, które zapisano w od §32 do §46

§ 32

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym

***MN1** – ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej – uzupełniająca zabudowę istniejącą,
- 2) Przeznaczenie uzupełniające:
 - a) projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 - b) projektowana zabudowa zagrodowa,
 - c) istniejące i projektowane pomieszczenia o funkcji usługowej wbudowane w budynki mieszkalne, nie zakłócające funkcji mieszkaniowej terenu,
 - d) urządzenia i obiekty towarzyszące,
 - e) istniejące i projektowane obiekty usługowe, handlowe, produkcyjne,
 - f) drogi, dojścia, dojazdy, mała architektura, zieleni,
- 3) Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenów:
 - a) dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektów,
 - b) wymóg realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie ogrodów przydomowych lub zieleni urządzonej.
- 4) Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.70
 - b) minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%
 - c) minimalna ilość stanowisk postojowych – 2 stanowiska na działkę (w tym miejsce garażowe) przy zachowaniu wymogu zapewnienia w granicach działki 100% potrzeb parkingowych,
- 5) Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny pionowy wymiar budynków – 11m,
 - b) wysokość poziomu parteru budynku mierzona od projektowanego, najniższej położonego poziomu terenu przy zewnętrznej ścianie budynku nie może być większa niż 0,90m,
 - c) dachy budynków mieszkalnych – dwuspadowe, symetryczne lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 30° - 45°,
 - d) dopuszcza się lukarny z dachami symetrycznymi dwuspadowymi oraz okna połaciowe;
 - e) wolnostojące budynki gospodarcze i garaże – wysokość obiektu – dwie kondygnacje naziemne
 - f) dachy budynków innych niż mieszkalne – dwuspadowe symetryczne o nachyleniu połaci 5° – 45°, w nawiązaniu do charakteru sąsiedniej zabudowy; w uzasadnionych wypadkach jednospadowe,
 - g) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pastelowa; wymóg podkreślenia cokołu,
 - h) kolorystyka dachów – ciemnoczerwona, brązowa, popielata

§ 33

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym

***MN2** – ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej,
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) projektowane pomieszczenia o funkcji usługowej wbudowane w budynki mieszkalne, nie zakłócające funkcji mieszkaniowej terenu,
 - b) urządzenia i obiekty towarzyszące,
 - c) istniejące i projektowane obiekty usługowe, handlowe, produkcyjne,

- d) drogi, dojścia, dojazdy, mała architektura, zieleń,
- 3) ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenów:
 - a) dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektów,
 - b) wymóg realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie ogrodów przydomowych lub zieleni urządzonej.
- 4) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.40
 - b) minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej – 60%
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy – wg rysunku planu
 - d) minimalna ilość stanowisk postojowych – 2 stanowiska na działkę (w tym miejsce garażowe) przy zachowaniu wymogu zapewnienia w granicach działki 100% potrzeb parkingowych,
- 5) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny pionowy wymiar budynków – 11m,
 - b) wysokość poziomu parteru budynku mierzona od projektowanego, najniższego położonego poziomu terenu przy zewnętrznej ścianie budynku nie może być większa niż 1,20m,
 - c) dachy budynków mieszkalnych – dwuspadowe, symetryczne lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 30° - 45°,
 - d) dopuszcza się lukarny oraz okna połaciowe;
 - i) wolnostojące budynki gospodarcze i garaże – wysokość obiektu – dwie kondygnacje naziemne
 - e) dachy budynków innych niż mieszkalne – dwuspadowe symetryczne o nachyleniu połaci 5° – 45°, w nawiązaniu do charakteru sąsiedniej zabudowy; w uzasadnionych wypadkach jednospadowe,
 - f) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pastelowa; wymóg podkreślenia cokołu,
 - g) kolorystyka dachów – ciemnoczerwona, brązowa, popielata

§ 34

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym

*MU – ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa usługowo – mieszkalna,
- 2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia i obiekty towarzyszące, dojścia, dojazdy, parkingi, mała architektura, zieleń,
- 3) ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenów:
 - a) dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektów,
 - b) zakaz lokalizacji budynków inwentarskich
 - c) dopuszcza się lokalizację garaży wolnostojących dla potrzeb mieszkających
 - d) wymóg realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie ogrodów przydomowych lub zieleni urządzonej.
- 4) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.70
 - b) minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%
 - c) minimalna ilość stanowisk postojowych – 2 stanowiska na działkę (w tym miejsce garażowe) przy zachowaniu wymogu zapewnienia w granicach działki 100% potrzeb parkingowych,
- 5) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny pionowy wymiar budynków – 11 m,
 - b) wysokość poziomu parteru budynku mierzona od projektowanego, najniższego położonego poziomu terenu przy zewnętrznej ścianie budynku nie może być większa niż 1,20m,
 - c) dachy budynków mieszkalnych – dwuspadowe, symetryczne lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 30° - 45°,
 - d) dopuszcza się lukarny z dachami symetrycznymi dwuspadowymi oraz okna połaciowe;
 - e) wolnostojące garaże – wysokość obiektu – jedna kondygnacja naziemna (wys. max. 3.5m do okapu)

- f) dachy budynków innych niż mieszkalne – dwuspadowe symetryczne o nachyleniu połaci $5^{\circ} - 45^{\circ}$, w nawiązaniu do charakteru sąsiedniej zabudowy; w uzasadnionych wypadkach jednospadowe,
 - g) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pastelowa; wymóg podkreślenia cokołu,
 - h) kolorystyka dachów – ciemnoczerwona, brązowa, popielata
- 6) Dla terenów znajdujących się w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej KB obowiązują ustalenia § 14 oraz poniższe warunki kształtowania zabudowy:
- a) Budynki dwukondygnacyjne z użytkowym poddaszem

§ 35

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym

***Uc** – ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa usług komercyjnych (handlowych, gastronomicznych, rzemiosła itp),
- 1) przeznaczenie uzupełniające – istniejącą i projektowaną zabudowę usługowo – mieszkalną, urządzenia i obiekty towarzyszące, dojścia, dojazdy, parkingi, mała architektura, zieleni,
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny pionowy wymiar budynków – 11 m,
 - b) dachy budynków dwuspadowe, symetryczne lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci $30^{\circ} - 45^{\circ}$;
 - c) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pastelowa,
- 4) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,50,
 - b) minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej 40%,
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się, z zastrzeżeniem przepisów o drogach publicznych,
 - d) minimalna ilość stanowisk postojowych – 1 stanowisko na 4 pracowników i 20 miejsc na 100 osób odwiedzających, ustala się wymóg zapewnienia w granicach działki 100% potrzeb parkingowych
- 5) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektów,
 - b) wymóg realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie zieleni komponowanej.

§ 36

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym

***Uo** – ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa usług oświaty – szkoły, przedszkola
- 2) przeznaczenie uzupełniające - urządzenia towarzyszące, dojścia, dojazdy, mała architektura, boiska, urządzenia sportowe itp., zieleni komponowana,
- 3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,60,
 - b) minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej 30%,
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
 - d) minimalna ilość stanowisk postojowych – nie ustala się, z zastrzeżeniem wymogu zapewnienia w granicach terenu 100% potrzeb parkingowych,
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny pionowy wymiar budynków – 12m,
 - b) nie ogranicza się sposobów kształtowania geometrii dachu z zastrzeżeniem, że kąt nachylenia połaci dachowej nie może być większy niż 45° ,
 - c) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pastelowa,
- 5) zasady zagospodarowania terenów:
 - a) dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektów istniejących,
 - b) wymóg realizacji i utrzymania zieleni wysokiej i niskiej w formie zieleni komponowanej,

§ 37

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym

***Up** – ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa usług publicznych, w tym sportu.
- 2) przeznaczenie uzupełniające – istniejącą zabudowa usługowo – mieszkalna, urządzenia i obiekty towarzyszące, dojścia, dojazdy, parkingi, mała architektura, zielen, boiska, urządzenia sportowe itp.
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny pionowy wymiar budynków – 12 m,
 - a) dachy budynków dwuspadowe, symetryczne lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 30° - 45°;
 - b) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pastelowa,
- 4) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,50,
 - b) minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej 40%,
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się, z zastrzeżeniem przepisów o drogach publicznych,
 - d) minimalna ilość stanowisk postojowych – 1 stanowisko na 4 pracowników i 20 miejsc na 100 osób odwiedzających, ustala się wymóg zapewnienia w granicach działki 100% potrzeb parkingowych
- 5) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektów,
 - b) wymóg realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie zieleni komponowanej.
- 6) Dla terenów znajdujących się w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej KB obowiązują ustalenia § 14

§ 38

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym

***Ur** – ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – istniejący i projektowany zespół architektury sakralnej - budynek kościoła, plebania, kaplice i obiekty małej architektury,
- 2) przeznaczenie uzupełniające – dojścia, dojazdy, mała architektura, zielen komponowana, ciągi infrastruktury technicznej,
- 3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie ustala się,
 - b) minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej – nie ustala się,
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się, z zastrzeżeniem wymogów zawartych w przepisach dotyczących dróg publicznych,
 - d) minimalna ilość stanowisk postojowych – nie ustala się, z zastrzeżeniem wymogu zapewnienia w granicach terenu 100% potrzeb parkingowych; dopuszcza się lokalizację parkingu poza terenem,
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny pionowy wymiar budynków – nie ustala się,
 - b) geometria dachów budynków – wymóg utrzymania geometrii dachów obiektów istniejących,
 - c) kolorystyka materiałów wykończeniowych: nawiązująca do kolorystyki istniejących budynków, zlokalizowanych w obrębie terenu,
- 5) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się remonty istniejącego budynku kościoła,
 - b) zakaz nadbudowy, przebudowy, rozbudowy istniejącego budynku kościoła,
 - c) dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę obiektów zgodnych z przeznaczeniem uzupełniającym terenu,
 - d) wymóg utrzymania zieleni komponowanej,

6) Dla terenów znajdujących się w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej KB obowiązują ustalenia § 14

§ 39

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym

***US** – ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – obiekty sportowe: boisko, bieżnia, trybuny,
- 2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa zaplecza sportowego i administracyjnego, urządzenia i obiekty towarzyszące, drogi, dojścia, dojazdy, parkingi, mała architektura, zieleni,
- 3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie ustala się
 - b) minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej – nie ustala się,
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
 - d) minimalna ilość stanowisk postojowych – nie ustala się, z zastrzeżeniem wymogu zapewnienia 100% potrzeb parkingowych,
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny pionowy wymiar budynków - 6m,
 - b) dachy budynków dwuspadowe, symetryczne lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 30° - 45°; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie dachów płaskich,
 - c) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pastelowa;
- 5) zasady zagospodarowania terenów:
 - a) dopuszcza się budowę obiektów zgodnych z przeznaczeniem terenu,
 - b) dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektów,
 - c) wymóg realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie zieleni komponowanej.

§ 40

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym

***R** – ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolne, ogrody przydomowe i sady, istniejąca i projektowana zabudowa zagrodowa, zabudowa inwentarska i gospodarcza
- 2) przeznaczenie uzupełniające – zieleni śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, drogi dojazdowe do pól, urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty i urządzenia związane z usługami agroturystycznymi
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny pionowy wymiar budynków – 11 m,
 - b) wysokość poziomu parteru budynku mierzona od projektowanego, najniższej położonego poziomu terenu przy zewnętrznej ścianie budynku nie może być większa niż 1,20m,
 - c) dachy budynków mieszkalnych – dwuspadowe, symetryczne lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 30° - 45°,
 - d) dopuszcza się lukarny z dachami symetrycznymi dwuspadowymi oraz okna połaciowe;
 - e) wolnostojące budynki gospodarcze, inwentarskie i garaże – wysokość obiektu – dwie kondygnacje naziemne
 - f) dachy budynków innych niż mieszkalne – dwuspadowe symetryczne o nachyleniu połaci 5° – 45°, w nawiązaniu do charakteru sąsiedniej zabudowy; w uzasadnionych wypadkach jednospadowe,
 - g) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pastelowa; wymóg podkreślenia cokół,
- 4) zasady zagospodarowania terenów:
 - a) dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejących budynków mieszkalnych,
 - b) wymóg realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie ogrodów przydomowych lub zieleni urządzonej,
 - c) dopuszcza się budowę urządzeń infrastruktury technicznej,
 - d) dopuszcza się budowę, remonty, modernizację, przebudowę dróg, parkingów,
 - e) dopuszcza się zalesienie użytków rolnych zgodnie z zasadami gospodarki leśnej

- 5) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,40
 - b) minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej – 50%
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się, z zastrzeżeniem przepisów o drogach publicznych,
 - d) minimalna ilość stanowisk postojowych – 2 stanowiska na działkę (w tym miejsce garażowe) przy zachowaniu wymogu zapewnienia w granicach działki 100% potrzeb parkingowych,

§ 41

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym

1. ***Rp** – ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze,
- 2) przeznaczenie uzupełniające – istniejąca zabudowa zagrodowa, zabudowa inwentarska i gospodarcza, zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, drogi dojazdowe do pól, urządzenia infrastruktury technicznej, usługi agroturystyczne w istniejących siedliskach
- 3) zasady zagospodarowania terenów:
 - a) zakaz budowy nowych budynków mieszkalnych,
 - b) dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejących budynków mieszkalnych,
 - c) w obrębie istniejących siedlisk zabudowy zagrodowej dopuszcza się budowę budynków inwentarskich i gospodarczych,
 - d) wymóg realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie ogrodów przydomowych lub zieleni urządzonej,
 - e) dopuszcza się budowę urządzeń infrastruktury technicznej,
 - f) dopuszcza się budowę, remonty, modernizację, przebudowę dróg, parkingów również przycementarnych i przykościelnych,
 - g) zakaz zalesiania użytków rolnych,

§ 42

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym

***Rz** – ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny trwałych użytków zielonych (łąki i pastwiska, zieleń nieurządzona tworząca pasmo otuliny biologicznej cieków wodnych)
- 2) przeznaczenie uzupełniające – ścieżki, ciągi spacerowe i ścieżki rowerowe, ciek wodny, drogi, parkingi, drogi dojazdowe do pól, urządzenia infrastruktury technicznej,
- 3) zasady zagospodarowania terenów:
 - a) zakaz budowy nowych budynków kubaturowych,
 - b) wymóg realizacji zieleni wysokiej i niskiej wyłącznie z wykorzystaniem rodzimej roślinności,
 - c) dopuszcza się budowę urządzeń infrastruktury technicznej,
 - d) dopuszcza się budowę, remonty, modernizację, przebudowę dróg, parkingów,
 - e) zakaz zalesiania użytków rolnych,
 - f) wprowadza się zasadę wyłącznie naturalnej sukcesji roślinności

§ 43

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym

***P** – ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa produkcyjna i magazynowa, składy, zabudowa handlu hurtowego, zabudowa i urządzenia usług komercyjnych, w tym związanych z obsługą podróżnych,
- 2) przeznaczenie uzupełniające –, urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym urządzenia produkcyjne, urządzenia produkcji budowlanej, place składowe i manewrowe, urządzenia infrastruktury technicznej, budynki zaplecza administracyjno – technicznego, budynki

- socjalne, budynki mieszkalne związane z przeznaczeniem podstawowym terenu, drogi, dojścia, dojazdy parkingi itp., mała architektura, zielen komponowana,
- 3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,7,
 - b) minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się, z zastrzeżeniem wymogów zawartych w przepisach o drogach publicznych,
 - d) minimalna ilość stanowisk postojowych – nie ustala się, z zastrzeżeniem wymogu zapewnienia w obrębie terenu 100% potrzeb parkingowych,
 - 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny pionowy wymiar budynków produkcyjnych i magazynowych – nie ustala się,
 - b) maksymalny pionowy wymiar budynków innych niż produkcyjne i magazynowe – 9m,
 - c) dachy budynków produkcyjnych i magazynowych – dwuspadowe symetryczne o nachyleniu połaci do 30° lub płaskie,
 - d) dachy budynków innych niż produkcyjne i magazynowe – dwuspadowe symetryczne o nachyleniu głównych połaci do 45°; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie dachów płaskich,
 - e) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pastelowa;
 - 3) zasady zagospodarowania terenów:
 - a) dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektów,
 - b) wymóg realizacji komponowanej zieleni niskiej i wysokiej o charakterze izolacyjnym.

§ 44

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym

*ZC – ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – istniejący i projektowany cmentarz,
- 2) przeznaczenie uzupełniające – ciągi infrastruktury technicznej, mała architektura, drogi, ciągi piesze, zielen, budynek kaplicy lub domu pogrzebowego,
- 3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie ustala się
 - b) minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej – nie ustala się
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się,
- 4) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny pionowy wymiar budynków – 6 m,
 - b) wysokość poziomu parteru budynku mierzona od projektowanego, najniższej położonego poziomu terenu przy zewnętrznej ścianie budynku nie może być większa niż 1,0m,
- 5) zasady zagospodarowania terenów:
 - a) dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektów istniejących,
 - b) wymóg realizacji i uzupełniania zieleni komponowanej, o charakterze parkowym.
- 6) Dla terenów znajdujących się w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej KB obowiązują następujące ustalenia
 - a) dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektów istniejących,
 - b) Nakaz zachowania historycznego układu cmentarza;
 - c) Nakaz pozostawienia "in situ" historycznych nagrobków.
 - d) nakaz uzgadniania prac konserwatorskich starych nagrobków, zachowanych zabytkowych obiektów architektonicznych i ogrodzeń z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 - e) Nakaz uzgadniania gospodarki zielenią z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w tym:
 - Zakaz usuwania starodrzewu, poza drzewami chorymi i zagrażającymi bezpieczeństwu;
 - Nakaz odtwarzania zieleni rodzimymi gatunkami drzew i krzewów;

§ 45

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym

*ZL – ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – lasy,
- 2) zasady zagospodarowania terenów:
 - a) utrzymanie i powiększanie powierzchni terenów zalesionych, zgodnie z zasadami gospodarki leśnej
 - b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych nie związanych z gospodarką leśną
 - c) utrzymanie i realizacja dróg pieszych i kołowych, niezbędnych dla prowadzenia właściwej gospodarki leśnej
 - d) dopuszcza się wyznaczenie ciągów spacerowych, szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych i miejsc wypoczynku wyposażonych w ławki, kosze na śmieci, zadaszenia itp.

§ 46

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym

***ZL1** – ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – lasy,
- 2) zasady zagospodarowania terenów:
 - a) powiększanie powierzchni terenów zalesionych, zgodnie z zasadami gospodarki leśnej
 - b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych nie związanych z gospodarką leśną
 - c) utrzymanie i realizacja dróg pieszych i kołowych, niezbędnych dla prowadzenia właściwej gospodarki leśnej
 - d) dopuszcza się wyznaczenie ciągów spacerowych, szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych i miejsc wypoczynku wyposażonych w ławki, kosze na śmieci, zadaszenia itp.

Rozdział IV Przepisy końcowe

§ 47

W niniejszym planie miejscowym nie wyznacza się granic obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych.

§ 48

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem, w wysokości 10%.

§ 49

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kozięłowy.

§ 50


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych Gminy i Miasta Kozięłowy.

§ 51

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Kozięłowy
Joanna Kołodziejczyk

Gmina i Miasto Koziegłowy
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
obręb Gniazdów – Mzyki



**OZNACZENIA BĘDĄCE USTALENIAMI
 MIEJSCOWEGO PLANU
 ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI**

Oznaczenia graficzne

- granice obszaru objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
- granica pośredniej strefy ochrony konserwatorskiej
- obiekty zabytkowe kwalifikujące się do objęcia ochroną
- obowiązujące linie zabudowy
- nieprzekraczalne linie zabudowy

Oznaczenia literowe:

- MN1** - tereny zabudowy mieszkaniowej - uzupełniającej
- MN2** - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
- MU** - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej (miejscowej)
- Uc** - tereny usług komercyjnych
- Uo** - tereny usług oświaty i kultury
- Up** - tereny usług publicznych
- Ur** - tereny usług kultury religijnej
- US** - tereny usług sportu i rekreacji
- P** - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
- ZC** - tereny cmentarzy
- ZL** - tereny lasów
- ZL1** - tereny dolesień
- R** - tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy siedliskowej
- Rp** - tereny rolnicze bez prawa zabudowy
- Rz** - tereny trwałych użytków zielonych
- KDl** - drogi lokalne
- KDd** - drogi dojazdowe
- KDW** - drogi wewnętrzne

OZNACZENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

- strefa ochrony sanitarnej od cmentarza
- e110kV - strefa ochronna napowietrznej linii elektroenergetyki
- e15kV - strefa ochronna napowietrznej linii elektroenergetyki

OZNACZENIA NIE BĘDĄCE USTALENIAMI

- granica gminy
- granice sołectw
- orientacyjny zasięg terenów zmeliorowanych
- granice postulowanego obszaru chronionego krajobrazu
- projektowany gazociąg
- projektowany wodociąg
- linie kolejowe

rysunek planu wykonany z wykorzystaniem
 mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej
 przechowywanej w PODGIK w Myszkowie

Autorskie Przedsiębiorstwo Projektowe
 Jolanta Kozłowska
 30-413 Kraków, ul. Reymonta 46
 tel./fax +12 636 43 95

Gmina i Miasto Koziegłowy
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

rysunek planu - załącznik nr 1
 do uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
 nr ... z dnia ... 2006 r.

obręb C-Gniazdów-Mzyki

mgr inż. arch. Elżbieta Grzesiek KT-027

mgr inż. arch. Ewelina Wójcik
 mgr inż. arch. Jerzy Wójcik
 mgr inż. Aleksandra B. ...
 mgr inż. Anna Kubiś
 mgr inż. arch. Agnieszka ...
 mgr inż. arch. Mateusz ...

1 : 10000

09.2006

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
 42-350 KOZIEGŁOWY
 ul. Pl. Montuszkowski 14
 woj. śląskie

PRZEWODNICZĄCA RADA
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kozłowska

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - MIEJSCOWOŚĆ GNIAZDÓW - MZYKI

Rozstrzygnięcie Rady Gminy i Miasta Koziegłowy o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planu

- zgodnie z Tabelą nr 1

Tabela 1. Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagę	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwag		Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do uchwały nr 99/XII/07 z dnia 25 października 2007 roku		Uwagi
						uwaga uwzględniona	uwaga nie- uwzględniona	uwaga uwzględniona	uwaga nie- uwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01.06.2007	Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów Św. Marii Magdaleny w Gniazdowie Ul. Woźnicka 17 Gniazdów 42-295 Koziegłowy	nie wyraża zgody na projektowaną drogę publiczną na działkach Parafii	3056 i 3055/3 Gniazdów	1KDd	+		+		
2	26.07.2007	Bzdura Mieczysław Gawlińska- Bzdura Urszula Gniazdów ul. Woźnicka 92	przeznaczenie całej działki pod zabudowę budowlano- usługową	3013/9 Gniazdów	Uc, MN2, 1KDd		-		-	część działki przeznaczona jest pod budownictwo usługowe, część pod budownictwo mieszkaniowe dopuszczające działalność usługową

3	26.07.2007	Bzdura Mieczysław Gawlińska- Bzdura Urszula Gniazdów ul. Woźnicka 92	nie wyraża zgody na projektowaną drogę publiczną na działkach prywatnych, proponowana inna działka pod drogę	3013/9 Gniazdów	Uc, MN2, 1KDd	-	-	-	projektowana droga jest ważnym elementem układu komunikacyjnego nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę
4	01.08.2007	ENION Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Rejon Dystrybucji Myszków ul. Jana Pawła II 32, 42- 300 Myszków	uwzględnienie uwag zawartych w piśmie ZECz/RD2/ZS/ZM/2236/2006 z dnia 20.03.2006 r			+		+	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-850 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 99/XII/07
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 25 października 2007 roku

Rozstrzygnięcie Rady Gminy i Miasta Koziegłowy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Koziegłowy przyjmuje poniższe rozstrzygnięcie:

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy będą realizowane w przyszłości ze środków pomocowych i własnych gminy w miarę możliwości.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk